

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Rozdział	Rozdział		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		105*5,60		588,000000
		RAZEM:		588,000000
			m2	588,000
1.1.2	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	588,000
1.1.3	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*105		210,000000
		RAZEM:		210,000000
			m	210,000
1.1.4	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	120,000
1.1.5	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE	m	90,000
1.1.6	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, - PŁYTY AŻUROWE LUB EKO-KWADRAT	m2	588,000
1.1.7		Kalkulacja własna - regulacja poziomu pokrywy studni kanalizacyjnej	szt	2,000
1.1.8		Kalkulacja własna - zasypanie otworów/przerw w płytach ażurowych lub eko-kwadrat	m2	588,000
1.1.9	KNRW 401/109/9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		588*0,1*0,5		29,400000
		RAZEM:		29,400000
			m3	29,400
1.1.10				